

**Договор № 3**  
**Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская, 26**  
**(устройство тротуара)**

ИКЗ 223250900023025090100100180000000244  
КБК 001 0503 23 2F2 55550 244

г. Партизанск

10 февраля 2022 г

Администрации Партизанского городского округа именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Партизанского городского округа Бондарева Олега Анатольевича действующего на основании Устава Партизанского городского округа и Общество с ограниченной ответственностью «НАРЕК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Степаняна Гнела Симавоновича на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Договора именуемые «Стороны» в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального Закона №44 от 05.04.2013 г. « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить «Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская, 26 (устройство тротуара) в соответствии с проектной документацией, дефектной ведомостью объемов работ (приложение №1) и локальным сметным расчетом (приложение №2), техническим заданием (приложение №3) являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется принять, и оплатить выполненную работу Подрядчиком на основании, выставленных счетов в соответствии с условиями настоящего договора (далее по тексту – Договор).

### 2. ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Договора составляет **378 352 рубля 58 копеек (триста семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят два) рубля 58 копеек (НДС -20% не предусмотрен)**

2.2. Цена Договора является твердой, и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость материалов, оборудования и выполняемых работ, страхование, уплату всех налогов, пошлин, сборов, отчислений, а также иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ по Договору.

2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Авансирование работ не предусмотрено. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней после получения сообщения от Подрядчика о готовности объекта к сдаче. Результатом приемки работ является подписание актов выполненных работ или отказ от подписания актов приемки выполненных работ.

2.5. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств бюджета Партизанского городского округа, в том числе средства субсидии из федерального и краевого бюджетов.

2.6 Оплата по Договору за выполненные работы производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в соответствии с действующими нормативными документами, счетов (или) счетов-фактур, выставленных Подрядчиком, в течение 15 рабочих дней.

2.7. В случае изменения реквизитов расчетного счета, указанного в настоящем договоре для перечисления денежных средств Заказчиком, Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Для выполнения условий настоящего Договора Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять все работы качественно, в соответствии с нормативными требованиями действующих СП, СНиПов, СанПиН и ГОСТов, и других нормативных документов, дефектной ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом (приложение №1, №2, к договору), требованиями установленными настоящим Договором.

3.1.2. Выполнить работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Договором, и сдать выполненные работы Заказчику.

3.1.3. Производить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ. В случае не устранения указанных замечаний Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения замечаний и предписаний.

3.1.4. После выполнения работ в течение 3-х рабочих дней предоставить Заказчику для подписания акты о приемке выполненных работ, подписанные со стороны Подрядчика.

3.2. Для выполнения условий настоящего Договора Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить Подрядчика необходимым объемом работ.

3.2.2. Получить всю необходимую исполнительно-разрешающую документацию для проведения работ, осуществлять техническое руководство выполнением работ Подрядчиком.

3.2.3. Совместно с Подрядчиком после выполнения работ рассмотреть, и подписать акты о приемке выполненных работ или направить обоснованную претензию. 3.2.4. Своевременно информировать Подрядчика о возникших претензиях по качеству выполненных работ.

3.2.5. Принять выполненные Подрядчиком работы и произвести их оплату в установленном настоящим Договором порядке.

3.2.6. Осуществлять контроль в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.7. Назначить ответственного представителя по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Подрядчиком по настоящему Договору, по осуществлению контроля выполняемых работ.

### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

4.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Сторона, нарушившая свои обязанности по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

## **5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу, со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует по 15.09.2022г. включительно, до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору

5.2 Начало работ – с даты заключения Договора, окончание работ – 15.08.2022г., в том числе 5 дней на приемку Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком

## **6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ**

6.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, с гарантируемым соответствием результата работ требованиям предусмотренным настоящим Договором. Подрядчик несёт ответственность по гарантийным обязательствам, если не докажет отсутствия вины или действие непреодолимой силы. Срок гарантии на выполненные работы 5 лет с момента подписания актов о приемке работ уполномоченными представителями обеих сторон Договора

6.2. В случае выявления Заказчиком недостатков в предъявленных к приемке работ Заказчиком, последний должен устранить их за свой счет, в течении суток с момента их выявления.

## **7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

7.1. Выполненные работы по количеству и качеству передаются Подрядчиком, и принимаются Заказчиком по акту о приемке выполненных работ (по форме №КС-2 и №КС-3).

7.2. Акт о приемке выполненных работ подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего Договора.

7.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора, установленной в разделе 2 настоящего Договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования, для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Сторонами.

## **8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Предложение о расторжении Договора рассматривается стороной в течение 5 рабочих дней, с момента получения такого предложения.

8.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

## **9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение, которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить, надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

9.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

## **10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, если Стороны в течение 10 (десяти) дней не достигнут соглашения, споры рассматриваются в претензионном порядке.

10.2. В отношении всех претензий, направляемых в отношении исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона, которой адресована претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Приморского края только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

10.4. Досудебный порядок разрешения спора путем направления письменных претензий в адрес другой Стороны Контракта обязательен.

10.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. В случае возникновения между Сторонами спора, по поводу нарушения качества выполненных работ по требованию любой из Сторон обязательно проведение независимой экспертизы, расходы по проведению которой возлагаются на Подрядчика, либо, по соглашению Сторон, на обе Стороны.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

## 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

### Заказчик:

Администрация Партизанского городского округа

Юридический адрес: 692864,

ул. Ленинская, 26-а, г. Партизанск

ИНН: 2509000230,

КПП: 250901001,

БИК 010507002

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА

РОССИИ/УФК по Приморскому краю

г. Владивосток

Единый казначейский счет №

40102810545370000012

Счет № 03231643057170002000

ФИНАНСОВОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО ГО

ОКРУГА, (ИНН 2509000230)

ОКЕГМО 03203011440)

ОКЕГМО 03203011440)

ОКЕГМО 03203011440)

Глава городского округа

О.А.Бондарев

«10» февраля 2022 г

(М.П)

### Подрядчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРЕК"

ИНН: 2509200944 КПП: 250901001

Юридический адрес: 692864,

Российская Федерация, КРАЙ

ПРИМОРСКИЙ, Г ПАРТИЗАНСК, УЛ

СЕМЕНА ЗАМАРАЕВА, ДОМ 7,

Почтовый адрес: 692864, Приморский

край, г. Партизанск, ул. Семена

Замараева, д. 7

Телефон: 74236369960, FAX: 7-42363-

69960

E-Mail: oonarek\_part@mail.ru

Банковские реквизиты:

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО

СБЕРБАНК

БИК: 040813608

Рас/с: 407028100500000008737

Кор/с: 30101810600000000608

Генеральный директор ООО «Нарек»

/Г.С.Степанян/

2022 г.





Приложение № 3  
УТВЕРЖДАЮ:  
Глава городского округа  
О.А.Бондарев  
» 9 февраля 2022г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### На Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская,26 (устройство тротуара)

Место и сроки выполнения работ: Приморский край, г.Партизанск, ул. Ленинская,26  
Сроки выполнения работ:

с даты заключения Договора по 15 августа 2022г, в том числе 5 дней на приемку  
Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком.

Срок гарантии на выполненные работы 5 лет с момента подписания актов о приёмке работ  
уполномоченными представителями обеих сторон Контракта.

#### 1. Общие положения.

Все работы должны выполняться в соответствии с ведомостью объемов работ.

#### 2. Требования к производству выполняемых работ.

2.1. Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ, и действующим нормативно-техническим документам, и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.

2.2. При проведении работ на объекте Подрядчик обязан:

- соблюдать требования охраны труда;
- обеспечить безопасное производство работ;
- выполнять работы силами подготовленного персонала,
- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
- обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;
- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, машин и механизмов;
- обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ должностными лицами Заказчика;
- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.
- обеспечить ежедневную уборку рабочих мест.

2.3. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.

2.4. По окончании работ предоставить исполнительную производственно-техническую документацию на основании ведомственных строительных норм (ВСН 19-89 - Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог) по перечню: сертификаты на используемые материалы на русском языке, паспорта, акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Унифицированные формы

№КС-2 и №КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. №100) на бумажном формате в трех экземплярах и акты о приемке выполненных работ формы КС - 2 в электронном виде.

2.5. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

2.6. После окончания работ Подрядчиком должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны (уборка мусора, материалов - строительные отходы должны вывозиться на специальные места складирования твердых бытовых отходов.). Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в установленный Заказчиком срок. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

### **3. Требования к качеству и техническим характеристикам выполняемых работ.**

3.1. Подрядчик несет ответственность за повреждение линий и сооружений радиотелефонной и телефонной связи, а также иного имущества, если повреждение указанного имущества произошло во время проведения работ по вине Подрядчика.

3.2. Отвечать за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ.

3.3. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

3.4. Материалы, используемые при выполнении работ по ремонту должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, соответствовать ГОСТам и ТУ.

3.5. Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении).

### **4. Перечень регламентирующих документов.**

4.1. Выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.2. Правила благоустройства территории Партизанского городского округа, утверждённые решением Думы Партизанского городского округа от 30.10.2018 № 23;

4.3. ГОСТ Р 57538-2017 Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний

4.4. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

4.5. Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

4.6. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий;

5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; документацией электронного аукциона.

6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

7. В случае если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации об аукционе, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент», либо

- При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в проектно-сметной документации.

И.о. начальник отдела жизнеобеспечения  
управления ЖКК



В.В.Попкова






ОТВЕРЖДАЮ  
Глава Партизанского городского округа  
Бондарев О.А.  
" 2022г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская, 26 в г. Партизанск  
(Устройство тротуара)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Устройство дорожки</b>				
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,0325	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1546	
3	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,155	
5	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	3,906	
6	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	м3	15,624	
7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0,155	
8	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	15,81	
<b>Раздел 2. Устройство бортового камня</b>				
9	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под бортовой камень)	100 м3 грунта	0,09	
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0297	
11	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	2,97	
12	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,06	
13	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	106	
14	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,04	
<b>Раздел 3. Транспортировка</b>				

1	2	3	4	5
15	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной), (бортовой камень)	1 т груза	8,862	
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	69,7357	

Составил:  Н.А.Ковтунова



**СОГЛАСОВАНО:**  
 Генеральный директор ООО "Нарек"  
 Степанян Г.С.  
 2022 г.



**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Глава городского округа  
 Бондарев О.А.  
 2022 г.

Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская, 26 в г. Партизанск  
 (наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на устройство тротуара  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
 Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 378,35258 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 37,372 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 113,09 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживаемых машинами	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	эксплуатации машин	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Устройство дорожки</b>												
1	ТЕР01-01-014-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №837/пр	Разработка грунта с погрузкой на автотомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-014-03 ТЕР01-01-014-03 [1-2022] ОЗП=27,75; ЭМ=12,16; ЗТМ=27,75; МАТ=9,68	0,0325	103371,32 7339,88	95965,63 35774,47	65,81	3359,57	238,55	3118,88 1162,67	2,14	27,96	0,91

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 [1-2022] ОЗП=27,75; ЭМ=13,84; ЗПМ=27,75; МАТ=11,06	0,1546	35283,58 4240,2	30902,37 6012,59	141,01	5454,84	655,53	4777,51 929,55	21,8	15,72	2,43
3	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных: работ средний МАТ=17,06	17	1078,19		1078,19	18329,23			18329,23		
4	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 [1-2022] ОЗП=27,75; ЭМ=14,1; ЗПМ=27,75; МАТ=11,06	0,155	55927,62 6585,08	49145,13 9432,23	197,41	8668,78	1020,69	7617,5 1462,00	30,59	24,19	3,75
5	<b>ТССЦ-408-0006</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм МАТ=10,06	3,906	1589,48		1589,48	6208,51			6208,51		
6	<b>ТССЦ-408-0007</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм МАТ=11,35	15,624	1441,45		1441,45	22521,21			22521,21		
7	<b>ТЕР27-06-020-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-02 [1-2022] ОЗП=27,75; ЭМ=13,89; ЗПМ=27,75; МАТ=6,35	0,155	544741,81 12403,14	34073,28 8889,71	498265,39	84434,98	1922,49	5281,36 1377,91	77231,13	38,3	5,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТССЦ-410-1018</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-1018 Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 МАТ=6,32	-15,81	4847,44		4847,44	-76638,03			-76638,03		
9	<b>ТССЦ-410-0006</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б МАТ=9,62	15,81	5050,5		5050,5	79848,41			79848,41		
<b>Раздел 2. Устройство бортового камня</b>												
10	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под бортовой камень) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ТЕР01-02-057-02 [1-2022] ОЗГ=27,75; ЗПМ=27,75	0,09	40427,31 40427,31			3638,46	3638,46			154	13,86
11	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [1-2022] ОЗГ=27,75; ЭМ=14,1; ЗПМ=27,75; МАТ=11,06	0,0297	55927,62 6585,08	49145,13 9432,23	197,41	1661,05	195,58	1459,61 280,14	5,86	24,19	0,72
12	<b>ТССЦ-408-0006</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм МАТ=10,06	2,97	1589,48		1589,48	4720,76			4720,76		

