

Степанян Г.С.
2022 г.



Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская, 26 в г. Паргизанск

(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Паргизанского городского округа

Бондарев О.А.

10.05.2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на устройство тротуара

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 378,35258 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 37,372 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 113,09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационные	материалы	всего	материалы	на единицу	всего		
				оплаты труда	ЦиИ машин в т.ч. оплаты труда	Материалы	оплаты труда	ЦиИ машин в т.ч. оплаты труда	Материалы			
Раздел 1. Устройство дорожки												
1	ТЕР01-01-014-03 <i>Правила Министром России от 31.12.14 №937/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-014-03 ТЕР01-01-014-03 (1-2022) ОЗП=27,75; ЗМ=12,16; ЗПМ=27,75; МАТ=9,88	0,0325	103371,32 7339,88	95965,63 35774,47	65,81	3359,57	238,55	3118,88 1162,67	2,14	27,96	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ТЕР27-04-001-01 [1-2022] ОЗП=27,75; ЭМ=13,84; ЗПМ=27,75; МАТ=11,06	0,1546	35283,58 4240,2	30902,37 6012,59	141,01	5454,84	655,53	4777,51 929,55	21,8	15,72	2,43
3	ТССЦ-408-0122 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=17,06	17	1078,19		1078,19	18329,23			18329,23		
4	ТЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [1-2022] ОЗП=27,75; ЭМ=14,1; ЗПМ=27,75; МАТ=11,06	0,155	55927,62 6585,08	49145,13 9432,23	197,41	8668,78	1020,69	7617,5 1462,00	30,59	24,19	3,75
5	ТССЦ-408-0006 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм МАТ=10,06	3,906	1589,48		1589,48	6208,51			6208,51		
6	ТССЦ-408-0007 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм МАТ=11,35	15,624	1441,45		1441,45	22521,21			22521,21		
7	ТЕР27-06-020-02 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-02 ТЕР27-06-020-02 [1-2022] ОЗП=27,75; ЭМ=13,89; ЗПМ=27,75; МАТ=6,35	0,155	544741,81 12403,14	34073,28 8889,71	498265,39	84434,98	1922,49	5281,36 1377,91	77231,13	38,3	5,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЦ-410-1018 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-1018 Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 МАТ=6,32	-15,81	4847,44		4847,44	-76638,03			-76638,03		
9	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б МАТ=9,62	15,81	5050,5		5050,5	79848,41			79848,41		
Раздел 2. Устройство бортового камня												
10	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2(под бортовой камень) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ТЕР01-02-057-02 [1-2022] ОЗГ=27,75; ЗГМ=27,75	0,09	40427,31			3638,46	3638,46			154	13,86
11	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [1-2022] ОЗГ=27,75; ЗМ=14,1; ЗГМ=27,75; МАТ=11,06	0,0297	55927,62 6586,08	49145,13 9432,23	197,41	1661,05	195,58	1459,61 280,14	5,86	24,19	0,72
12	ТССЦ-408-0006 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм МАТ=10,06	2,97	1589,48		1589,48	4720,76			4720,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР27-02-01-0-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Грун. 27.3 п.3.86 Устройств бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-01-0-02 ТЕР27-02-01-0-02 (1-2022) ОЭГ=27,75; ЭМ=13,99; ЗГМ=27,75; МАТ=8,54	1,06	33674,83 21640,01	1138,51 310,52	10896,31	35695,32	22938,41	1206,82 329,15	11550,09	76,08	80,64
14	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-8023 Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) МАТ=16,19	106	383,06		383,06	40604,36		40604,36			
15	ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-03 ТЕР01-02-061-03 (1-2022) ОЭГ=27,75; ЗГМ=27,75	0,04	30521,95 30521,95		1220,88	1220,88				121	4,84

Раздел 3. Транспортировка

16	ТССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной), (бортовой камень) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-039 (1-2022) ЭМ=16,6; МАТ=16,6	8,862	74,7	74,7		661,99		661,99			
17	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-005 ТССЦпг03-21-01-005 (1-2022) ЭМ=17,55; МАТ=17,55	69,7357	192,52	192,52		13425,52		13425,52			

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ							37372,01					
Накладные расходы							51347,76					
Сметная прибыль							27322,39					
Компенсация по НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЭТМ))+НП*0,1712+СП*0,15)*0,2							45966,59					
ВСЕГО по смете							378352,58					113,09

Составил:  Н.А.Ковтунова

Проверил:  В.В.Полкова

